

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Oprava místní komunikace Spojovací v Bašti“

Zadavatel: Obec Bašť
Sídlo: Obecní 126, 250 65 Líbeznice
IČ: 00240036
Zastoupen: Ing. Ivou Cucovou, MBA starostkou obce

Dotazy:

- Ve výkazu výměr je uveden infiltrační i spojovací postřik v celé ploše pokládky nové ohrusné vrstvy vozovky, přitom se celoplošně provádí pouze 1 živičná vrstva (infiltrační postřik by měl být pouze v ploše vyrovnání šterkodrtí)
- Ve výkazu výměr chybí výšková úprava kanalizačních a vodovodních poklopů
- Ve výkazu výměr a TZ je rozpor v definici ohrusné vrstvy
- V TZ jsou navrženy vysprávký a vyrovnávky ŠD 0/32 mm tl.150 mm, ve výkazu výměr je uvažováno s plochou **150 m²** a tl. cca 30 mm (0,06 m³/m²).
- V TZ jsou navrženy vysprávký a vyrovnávky ACP 22 tl. 60 mm, ve výkazu výměr je pak na asfaltové vyrovnávky 15,5 tuny což odpovídá ploše cca **100 m²** při 6 cm asfaltu.
- Ve výkazu výměr chybí frézování při.vybourání asfaltu a podkladních vrstev v místě vysprávek
- Ve výkazu výměr chybí provedení lokální ozelenění (uvedené v TZ a výkresech)

Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpovědi k dotazům (zeleným písmem):

- Ve výkazu výměr je uveden infiltrační i spojovací postřik v celé ploše pokládky nové ohrusné vrstvy vozovky, přitom se celoplošně provádí pouze 1 živičná vrstva (infiltrační postřik by měl být pouze v ploše vyrovnání šterkodrtí) _ **opraveno ve výkazu výměr**
- Ve výkazu výměr chybí výšková úprava kanalizačních a vodovodních poklopů _ **doplněno**
- Ve výkazu výměr a TZ je rozpor v definici ohrusné vrstvy _ **sjednoceno**
- V TZ jsou navrženy vysprávký a vyrovnávky ŠD 0/32 mm tl.150 mm, ve výkazu výměr je uvažováno s plochou **150 m²** a tl. cca 30 mm (0,06 m³/m²). _ **doplněno, platí co je ve výkazu**

- V TZ jsou navrženy vysprávky a vyrovnávky ACP 22 tl. 60 mm, ve výkazu výměr je pak na asfaltové vyrovnávky 15,5 tuny což odpovídá ploše cca **100 m²** při 6 cm asfaltu. **doplněno, platí co je ve výkazu**
- Ve výkazu výměr chybí frézování při.vybourání asfaltu a podkladních vrstev v místě vysprávek **doplněno, platí co je ve výkazu**
- Ve výkazu výměr chybí provedení lokální ozelenění (uvedené v TZ a výkresech) **doplněno**

Vzhledem k výše uvedeným změnám prodlužuji termín na předložení nabídek do 15.6.2017 do 11:00 hod.

V Bašti dne 30.5.2017

Ing. Iva Cucová, MBA
starostka obce Bašť